

Segédanyag vállalkozói árajánlat kéréséhez

Költségvetés neve:

**1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em.
40.**

Leírás: Felújítandó panellakás
Költségvetés jellege: Felújítás
Munkanemek száma: 7 db
Építmény tulajdonsága: Közösségi panel lakóépület

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei			
2.1. ÁFA vetítési alap			
2.2. ÁFA	27,00%		
3. A munka ára (HUF)			

1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em. 40.

Munkanem összesítő

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
44	Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése		
47	Felületképzés		
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
71	Elektromos szerelések		
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
83	Szellőztető berendezések		
	Összesen (HUF)		

42.

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-3.8	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, szalagparketta, laminált padló	38	m2				
2	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	41	m2				
3	42-042-5.1.1	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva)	38	m2				
4	42-042-5.1.8-0316001	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése, FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201	38	m2				
5	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	16	m2				
6	42-012-1.1.3.2.1.1-0216001	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Multifix AK-10 C1T csemperagasztó, kül-beltéri, fagyálló, megesúszásmentes C1 T, fehér, Kód: 0501/3, Isomat MULTIFILL 0-5 cementbázisú fugázó falra, padlóra, 0-5 mm-ig, kül-beltérre, CG2, fehér, Kód: 0511/3	16					
7	42-001-1.6.1.1-0512002	Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x15 cm-es, 15x15 cm-es mázas kerámia	16	m2				
Munkanem összesen (HUF)								

1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em. 40.

44.

Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók felújítása,passzítása, kilincs nélkül, 90x210 cm	5	db				
2	44-090-11.3	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, küszöb fém borítása	4	m				
3	K-tétel	Konyhabútor egy tálcás mosogatóval, alul felül két - két szekrénnel, csapteleppel, bekötéssel	1	db				
4	K-tétel	Beépített gardrób szekrény felújítása 228x260x56	1	db				
Munkanem összesen (HUF)								

47.

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-2.4.1-0320531	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három réteggel, üres helyiségben, Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	20	m2				
2	47-000-1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	110	m2				
3	47-000-1.21.2.2.1.1-0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), beton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	110	m2				
4	47-011-15.1.2.1-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	110	m				
Munkanem összesen (HUF)								

1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em. 40.

50.

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-000-12	Munkalap bontása	1	m2				
2	50-000-11.1.1	Beépített konyhabútorok bontása, 60 cm mély, 70 cm magas alsószekrény	3	db				
3	50-000-11.2.2	Beépített konyhabútorok bontása, 35 cm mély, 40 cm magas felsőszekrény	3	db				
Munkanem összesen (HUF)								

1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em. 40.

71.

Elektromos szerelések

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Villám- és érintésvédelmi mérés elvégzése, jegyzőkönyv készítése	1	db				
Munkanem összesen (HUF)							

1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em. 40.

82.

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-010-1.3.3-0310227	Gázfűzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel, Gáztűzhely, 4 főzőégővel, ablakos sütőajtóval, fehér, földgázra, PS131GWO	1	db				
2	82-012-61.2.2	Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, acéllemez radiátor, 11-20 tag között	4	db				
Munkanem összesen (HUF)								

1156 Budapest, Nyírpalota út 76. X. em. 40.

83.

Szellőztető berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-000-2.1	Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén	1	db				
2	83-002-1.1.1.1-0436097	Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése falnyílásba, felület nagyság: 0,10 m ² -ig, AEROPRODUKT CSD-F aprólamellás rács egysoros, fix 45, acél, fehér színre festve, H/L = 325/ 325 mm, Csz.: APCSDF325325	1	db				
Munkanem összesen (HUF)								